

**CONVOCATORIA PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN  
CON PRÉSTAMO DEL BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA (CAF)**

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cuenca ("Municipio de Cuenca"), gracias a la gestión del señor Alcalde de la ciudad, Ing. Marcelo Cabrera Palacios, ha suscrito el Contrato de Préstamo con el Banco de Desarrollo de América Latina ("CAF") para financiar el Programa "Barrio para Mejor Vivir" Fase II.

Bajo este marco, el GAD Municipal del cantón Cuenca llevará a cabo el programa de ejecución de obras y fiscalización, mismo que es concebido como un proceso de mejoramiento barrial urbano destinado a mejorar las infraestructuras de uso comunitario. El objetivo principal del Programa es mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Cuenca, en particular de aquellos que habitan en los sectores más vulnerables y de bajos ingresos económicos, a través de la dotación de obras de infraestructura integral tales como: servicios de agua potable, alcantarillado, vías pavimentadas, aceras, drenajes, alumbrado, red de telecomunicación y espacios verdes a barrios urbanos carentes de la misma pertenecientes a las parroquias Bellavista, El Batán, El Vecino, Hermano Miguel, Machángara, Monay, San Sebastián, Totoracocho, Yanuncay, entre otras.

Con estos antecedentes, se convoca a las personas nacionales, naturales, jurídicas, incluidas micro y pequeñas empresas o actores de la economía popular y solidaria, ya sea en forma individual o asociadas bajo la figura de compromiso de consorcio o personas jurídicas, a calificarse ante el Municipio de Cuenca como oferentes para participar en la adjudicación de obras clasificadas por montos en los siguientes Grupos, de acuerdo al Reglamento de Adjudicación de Obras y Fiscalización con Recursos CAF para el Programa Barrio Para Mejor Vivir (el "Reglamento"):

- 1.- Montos de Obras de Pavimento Rígido, rangos de \$ 0.00 a \$250,000.00 se clasificará mediante el siguiente cuadro:**
- 2.- Montos de Fiscalización en dos Rangos de: \$ 0.00 a \$ 75,000.00; y de \$75,001.00 a \$140,000.00.**
- 3.- Montos de Obras de Pavimento Flexible, rango de hasta \$ 2,000,000.00 se determinará un solo grupo.**

GRUPO	VALOR	GRUPO	VALOR	GRUPO	VALOR
GRUPO 1	\$ 0,00	GRUPO 6	\$ 0,00	GRUPO 5	Hasta \$ 2,000,000.00
GRUPO 2	\$ 50,001.00		\$ 75,000.00		
GRUPO 3	\$ 100,001.00	GRUPO 7	\$ 75,001.00		
GRUPO 4	\$ 150,001.00		\$ 140,000.00		

Cada oferente presentará la documentación establecida en el Reglamento para calificarse en un Grupo; numerada, suillada y anillada hasta las 18h00 del día Lunes 4 de Abril del año 2016, en el horario de atención de 08h00 a 13h00 y de 15h00 a 18h00 en sobre cerrado en la Dirección de Contratación Pública del Municipio de Cuenca ubicada en las calles Sucre y Benigno Malo (Edificio Municipal) Séptimo Piso con atención a la Comisión Administrativa de Evaluación y Adjudicación ("CAEA").

En la portada del sobre entregado se indicará claramente en que Grupo se desea participar. Los oferentes podrán registrarse solamente en uno de los Grupos establecidos.

La propuesta debe ser suscrita por la persona natural, o por el representante autorizado (mediante poder suficiente o nombramiento como correspondiente) de la persona natural, jurídica o consorcio de consorcio, caso contrario será desestimada.

La CAEA entregará a los participantes un comprobante de recepción de documentación en el que indicará la fecha y hora en la que fue recibida.

Los oferentes personas naturales deberán ser ingenieros civiles acreditados en el Senescyt. Los oferentes, personas jurídicas o consorcios, deberán tener en su equipo al menos un ingeniero civil registrado en el Senescyt. En el caso de una asociación o consorcio cada integrante de la asociación o consorcio deberá tener una participación no menor del 30% de la misma.

En la documentación entregada por los Grupos 1,2,3 y 4 se incluirá el Formulario del Oferente en el que constará la adhesión a los siguientes precios referenciales de los ítems indicados a continuación:

Ítem	Descripción	Unidad	P.Unitario	Ítem	Descripción	Unidad	P.Unitario
<b>001</b>	<b>OBRAS HIDROSANITARIAS</b>			<b>6</b>	<b>PAVIMENTACIÓN RÍGIDA</b>		
<b>1.001</b>	<b>EXCAVACIONES MECÁNICAS</b>			<b>6.001</b>	Excavación a máquina con retroexcavadora	m3	1,84
<b>1.001.001</b>	Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm	m3	3,47	<b>6.002</b>	Cargado de material con cargadora	m3	1,33
<b>1.001.002</b>	Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm	m3	3,70	<b>6.003</b>	Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera	m3	2,18
<b>1.001.003</b>	Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material conglomerado, cuchara 40 cm	m3	4,78	<b>6.004</b>	Subrasante conformación y compactación con equipo pesado	m2	1,27
<b>1.001.004</b>	Excavación retroexcavadora, zanja 2-4 m, material conglomerado, cuchara 40 cm	m3	5,66	<b>6.005</b>	Pedraplén, conformación y compactación con equipo pesado	m3	24,85
<b>1.002</b>	<b>EXCAVACIONES MANUALES</b>			<b>6.006</b>	Sub base conformación y compactación con equipo pesado	m3	27,19
<b>1.002.001</b>	Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar	m3	14,42	<b>6.007</b>	Losa de Pavimento Hormigón f' c (28) = 300 kg/cm2	m3	148,58
<b>1.002.002</b>	Excavación manual, zanja 2-4 m, material sin clasificar	m3	17,32	<b>6.008</b>	Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2	kg	1,64
<b>1.002.003</b>	Excavación manual, zanja 0-2 m, material conglomerado	m3	21,16	<b>6.009</b>	Encofrado metálico para vías	ml	4,42
<b>1.002.004</b>	Excavación manual, zanja 2-4 m, material conglomerado	m3	25,97	<b>6.010</b>	Curado de superficie con aditivo químico	m2	0,61
<b>1.003</b>	<b>RELLENO DE ZANJAS</b>			<b>6.011</b>	Corte y sellado de juntas con poliuretano, incluye cordón e imprimante	ml	3,86
<b>1.003.001</b>	Relleno compactado con material de sitio en zanjas	m3	6,46	<b>6.012</b>	Junta de madera para losa de hormigón	ml	2,04
<b>1.003.002</b>	Relleno compactado con material de subbase en zanjas	m3	29,21	<b>6.013</b>	Excavación manual material sin clasificar	m3	10,82
<b>1.004</b>	<b>REDES DE AGUA POTABLE</b>			<b>6.014</b>	Sobrecarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km	m3-km	0,25
<b>1.004.001</b>	Tubería PVC d = 63 mm, U/E 1 MPA	ml	5,09	<b>6.015</b>	Escarificación	m2	0,58
<b>1.004.002</b>	Tubería PVC d = 110 mm, U/E 1 MPA	ml	10,99	<b>6.016</b>	Relleno fluido para recubrimiento y refuerzo de estructura vial	m3	53,28
<b>1.004.003</b>	Tee HF d = 110 x 63 mm	u	67,38	<b>6.017</b>	Aditivo químico acelerante para hormigón	Kg	1,40
<b>1.004.004</b>	Unión de reparación PVC d = 63 mm, U/E 1 MPA	u	12,55	<b>7</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>		
<b>1.004.005</b>	Unión de reparación PVC d = 110 mm, U/E 1 MPA	u	20,90	<b>7.001</b>	Señalización vertical	u	115,20
<b>1.005</b>	<b>DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE</b>			<b>7.002</b>	Pintura para señalización de tráfico, manual, franja de hasta 15cm	ml	1,46
<b>1.005.001</b>	Collarín HF d = 110 mm x 1/2" Importado	u	35,08	<b>8</b>	<b>IMPACTOS AMBIENTALES</b>		
<b>1.005.002</b>	Collarín HF d = 110 mm x 3/4" Importado	u	38,93	<b>8.001</b>	Valla de advertencia de obras y desvío	u	21,71
<b>1.005.003</b>	Toma de incorporación d = 1/2"	u	18,50	<b>8.002</b>	Conos para tráfico, suministro e instalación, 20 usos	u	1,82
<b>1.005.004</b>	Toma de incorporación d = 3/4"	u	28,54	<b>8.003</b>	Señalización con cinta	ml	0,22
<b>1.005.005</b>	Tubo de cobre d = 1/2"	ml	12,34	<b>8.004</b>	Parante con base de hormigón, 20 usos	u	5,60
<b>1.005.006</b>	Tubo de cobre d = 3/4"	ml	19,72	<b>8.005</b>	Pasos peatonales de tabla	u	9,70
<b>1.005.007</b>	Unión cobre cobre d = 1/2"	ml	10,02	<b>8.006</b>	Cobertura de plástico (5 usos)	m2	0,26
<b>1.005.008</b>	Unión cobre HG d = 1/2"	u	8,35	<b>8.007</b>	Bloques de hormigón para protección de vías	u	16,01
<b>1.005.009</b>	Caja de vereda	u	7,39	<b>8.008</b>	Letrero de Información del Proyecto	u	343,66
<b>1.005.010</b>	Llave de vereda 1/2"	u	18,42	<b>8.009</b>	Difusión Social	global	700,80
<b>1.005.011</b>	Llave de corte 1/2"	u	9,84	<b>8.010</b>	Basurero de acero inoxidable para poste, suministro y colocación	u	184,60
<b>1.006</b>	<b>REDES DE ALCANTARILLADO</b>			<b>8.011</b>	Suministro e instalación Letrero Vía Cerrada / señal vertical 0.75 x 1.20 x 1.8m	u	116,20
<b>1.006.001</b>	Tubería de hormigón d = 200 mm	ml	12,01	<b>8.012</b>	Caballote de bastidor metálico con bisagra, tool, cadena, incluye lona dos caras impresión a full color, suministro e instalación	u	193,82
<b>1.006.002</b>	Tubería de hormigón d = 300 mm	ml	16,19	<b>8.013</b>	Malla plástica de seguridad K0001, suministro e instalación, 5 usos	ml	0,86
<b>1.006.003</b>	Tubería de hormigón d = 400 mm	ml	23,54	<b>8.014</b>	Suministro e instalación Letrero Preventivo/señal vertical 0.9 x 1.50 x 1.80 m	u	146,20
<b>1.006.004</b>	Tubería de hormigón d = 500 mm	ml	34,98	<b>8.015</b>	Suministro e instalación Letrero Preventivo/señal vertical 0.75 x 0.60 x 1.80 m	u	95,80
<b>1.006.005</b>	Tubería de hormigón d = 600 mm	ml	47,16	<b>8.016</b>	Suministro e instalación Letrero Preventivo/señal vertical 0.75 x 0.75 x 1.80 m	u	100,60
<b>1.006.006</b>	Pozo de revisión h = 2 a 2.5 m, incluye encofrado metálico, excluye tapa, cerco y/o brocal	u	299,78				
<b>1.006.007</b>	Pozo till d = 300 mm, incluye cerco y tapa con platina perimetral	u	64,50				
<b>1.006.008</b>	Pozo de revisión para sumidero	u	132,06				
<b>1.006.009</b>	Rejilla para sumidero	u	93,92				
<b>1.006.010</b>	Caja para sumidero en calles	u	51,56				
<b>1.006.011</b>	Recuperación de pozo, d = 600 mm	u	73,80				
<b>1.006.012</b>	Brocal de hormigón para pozos (h=20cm) y tapa (h=10cm) cónicos, D=700mm, Tipo A	u	104,87				
<b>1.006.013</b>	Reparación domiciliar de alcantarillado, incluye excavación	ml	18,77				
<b>1.006.014</b>	Cargado de material con minicargadora	m3	1,45				
<b>1.006.015</b>	Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera	m3	2,18				
<b>1.006.016</b>	Sobrecarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km	m3-km	0,25				
<b>1.006.017</b>	Catastro de obras hidrosanitarias y telefónicas aprobadas por ETAPA	Global	135,59				
<b>1.006.018</b>	Demolición de estructuras de hormigón simple	m3	14,50				
<b>2</b>	<b>CANALIZACIÓN TELEFÓNICA</b>						
<b>2.001</b>	Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar	m3	14,42				
<b>2.002</b>	Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm	m3	3,47				
<b>2.003</b>	Relleno compactado con material de subbase en zanjas	m3	29,21				
<b>2.004</b>	Relleno compactado con material de sitio en zanjas	m3	6,46				
<b>2.005</b>	Tubería PVC para ducto telefónico, d = 110 mm	ml	3,66				
<b>2.006</b>	Replanto de piedra e = 15 cm	m2	6,86				
<b>2.007</b>	Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3	m2	24,86				
<b>2.008</b>	Enlucido con mortero 1:3	m2	11,00				
<b>2.009</b>	Encofrado de madera recto para caja de teléfonos (2 usos)	m2	5,48				
<b>2.010</b>	Hormigón Simple f' c = 210 kg/cm2	m3	114,78				
<b>2.011</b>	Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2	kg	1,64				
<b>2.012</b>	Tapa de pozo de revisión HF	u	156,60				
<b>2.013</b>	Tapa de H. A. de 50 x 50 cm con platina perimetral	u	54,22				
<b>2.014</b>	Tendido de politubo 1" reforzado (punta roja)	m	1,15				
<b>2.015</b>	Cargado de material manualmente	m3	4,32				
<b>2.016</b>	Cargado de material con minicargadora	m3	1,45				
<b>2.017</b>	Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera	m3	2,18				
<b>2.018</b>	Sobrecarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km	m3-km	0,25				
<b>2.019</b>	Demolición de estructuras de hormigón simple	m3	14,50				
<b>3</b>	<b>CANALIZACIÓN SEMAFÓRICA</b>						
<b>3.001</b>	Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar	m3	14,42				
<b>3.002</b>	Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm	m3	3,47				
<b>3.003</b>	Relleno compactado con material de subbase en zanjas	m3	29,21				
<b>3.004</b>	Relleno compactado con material de sitio en zanjas	m3	6,46				
<b>3.005</b>	Tubería PVC para ducto telefónico, d = 110 mm	ml	3,66				
<b>3.006</b>	Replanto de piedra e = 15 cm	m2	6,86				
<b>3.007</b>	Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3	m2	24,86				
<b>3.008</b>	Enlucido con mortero 1:3	m2	11,00				
<b>3.009</b>	Hormigón Simple f' c = 210 kg/cm2	m3	114,78				
<b>3.010</b>	Demolición de losa de vereda	m2	4,03				
<b>3.011</b>	Retiro de replantillo	m2	1,15				
<b>3.012</b>	Cargado de material manualmente	m3	4,32				
<b>3.013</b>	Cargado de material con minicargadora	m3	1,45				
<b>3.014</b>	Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera	m3	2,18				
<b>3.015</b>	Sobrecarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km	m3-km	0,25				
<b>3.016</b>	Demolición de estructuras de hormigón simple	m3	14,50				
<b>3.017</b>	Tapa de H A de 1.05x1.05x0.08 m con cerco y platina perimetral de 1/4"	u	260,35				
<b>4</b>	<b>CANALIZACIÓN ELÉCTRICA</b>						
<b>4.001</b>	Excavación manual, zanja 0-2 m, material sin clasificar	m3	14,42				
<b>4.002</b>	Excavación retroexcavadora, zanja 0-2 m, material sin clasificar, cuchara 40 cm	m3	3,47				
<b>4.003</b>	Relleno compactado con material de subbase en zanjas	m3	29,21				
<b>4.004</b>	Relleno compactado con material de sitio en zanjas	m3	6,46				
<b>4.005</b>	Tubería PVC para ducto telefónico, d = 110 mm	ml	3,66				
<b>4.006</b>	Replanto de piedra e = 15 cm	m2	6,86				
<b>4.007</b>	Mampostería de ladrillo ancho 15 cm con mortero 1:3	m2	24,86				
<b>4.008</b>	Enlucido con mortero 1:3	m2	11,00				
<b>4.009</b>	Encofrado de madera recto para caja de teléfonos (2 usos)	m2	5,48				
<b>4.010</b>	Hormigón Simple f' c = 210 kg/cm2	m3	114,78				
<b>4.011</b>	Hormigón Simple f' c = 140 kg/cm2	m3	98,63				
<b>4.012</b>	Tendido de politubo 1 1/2" reforzado (punta roja)	m	1,60				
<b>4.013</b>	Cargado de material manualmente	m3	4,32				
<b>4.014</b>	Cargado de material con minicargadora	m3	1,45				
<b>4.015</b>	Transporte de materiales hasta 6 km, incluye pago en escombrera	m3	2,18				
<b>4.016</b>	Sobrecarreo de materiales para desalojo, lugar determinado por el Fiscalizador, Distancia > 6 Km	m3-km	0,25				
<b>4.017</b>	Demolición de estructuras de hormigón simple	u	14,50				
<b>4.018</b>	Tapa de H A de 1.05x1.05x0.08 m con cerco y platina perimetral de 1/4"	u	260,35				
<b>4.019</b>	Tapa de H A de 1.35x1.35x0.08 m con cerco y platina perimetral de 1/4"	u	336,53				
<b>5</b>	<b>MUROS, VEREDAS Y BORDILLOS</b>						
<b>5.001</b>	Excavación manual material sin clasificar	m3	10,82				
<b>5.002</b>	Cargado de material manualmente	m3	4,32				
<b>5.003</b>	Cargado de material con minicargadora	m3	1,45				
<b>5.004</b>							